

SZEREGOWCE W BRALINIE NA ULICY KACZEJ – STANDARD WYKONANIA



FUNDAMENTY - ŁAWY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE

ŚCIANY I STROPY

ŚCIANY NOŚNE: CEGŁA CERAMICZNA 25 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE: SUPOREX 8 cm

PODŁOGI - WYLEWKA BETONOWA, IZOLACJA STYROPIAN 12CM

DACH

KONSTRUKCJA DACHU: WIĄZAR Z DREWNA IGLASTEGO IMPREGNOWANA,

DACH DESKOWANY, PAPA NAWIERZCHNIOWA, BLACHODACHÓWKA OBRÓBKI: BLACHA PŁASKA

OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: STYROPIAN 20 cm

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN FUNDAMENTÓW: HYDROIZOLACJA STYROPIAN 15cm

TYNK ZEWNĘTRZNY, KOLORYSTYKA

ELEWACJI TYNK MINERALNY BIAŁY, TYNK ŻYWICZNY BEŻ oraz ANTRACYT

TARAS - KOSTKA BETONOWA

OKNA - 3-KOMOROWE, ROLETY ELEKTRYCZNE

PARAPETY - ZEWNĘTRZNE Z BLACHY, WEWNĘTRZNE Z GRANITU

OŚWIETLENIE – ZEWNĘTRZNE: LAMPA ZEWNĘTRZNA NAD WEJŚCIEM ORAZ KINKIETY W CZĘŚCI OGRODOWEJ

WODA W OGRODZIE - WYPROWADZENIE WODY NA ZEWNĄTRZ DO KORZYSTANIA W OGRODZIE

OGRODY - PŁOTY PANELOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WYRÓWNANY TEREN, OGRODZENIE TYŁU I BOKU POSESJI, BRAK PŁOTU Z PRZODU POSESJI

PARKING

DLA KAŻDEGO MIESZKANIA DWA MIEJSCA PARKINGOWE POD BUDYNKIEM

CIĄGI PIESZO – JEZDNE, MIEJSCA PARKINGOWE KOSTKA BETONOWA

UZBROJENIE TERENU - WODA, KANALIZACJA, PRĄD

INSTALACJA GRZEWCA - OGRZEWANIA PODŁOGOWE W CAŁYM BUDYNKU – POMPA CIEPŁA

INSTALACJA WOD-KAN WEWNĘTRZNA - RURY PCV ALU-PEX, PP

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z SZAFĄ ROZDZIELCZĄ Z UZBROJENIEM

INSTALACJA WENTYLACYJNA - WENTYLACJA GRAWITACYJNA

INSTALACJA TV SAT - ŚWIATŁOWODOWA ROZPROWADZONA

TYNKI WEWNĘTRZNE - TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE MASZYNOWE

SCHODY WEWNĘTRZNE - BETONOWE MONOLITYCZNE

PODDASZE - OCIEPLONE 25 CM WEŁNĄ MINERALNĄ, MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI POD KOLEJNE POMIESZCZENIA